Overzicht thans in uitvoering zijnde werken

Werkomschrijving	:	**Bodemsanering, bouw- en woonrijpmaken Veerse Geer te Raamsdonksveer** Op de locatie van een voormalige scheepswerf wordt momenteel een ambitieus woningbouwplan gerealiseerd. Door de bedrijfsactiviteiten uit het verleden is het terrein verontreinigd geraakt met asbest, minerale olie, zware metalen e.d. Tijdens de eerste fase van de sanering zijn de mobiele verontreinigingen tot onder de terugsaneerwaarde verwijderd. De laatste fase van de sanering (aanleg leeflaag) en het bouwrijpmaken zijn inmiddels ook afgerond. Na de bouwerkzaamheden wordt de locatie woonrijp gemaakt. Het project loopt door tot in 2010.
Opdrachtgever	:	Arcadis
Aannemer	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding	:	Arnicon
Aanneemsom	:	€ 950.000,-

Werkomschrijving	:	**Bodemsanering Grotestraat te Waalwijk** Voordat woningbouw kan worden gerealiseerd op een voormalige bedrijfslocatie is de aanwezige bedrijfsbebouwing gesloopt en het inpandige asbest verwijderd. Door de voormalige bedrijfsactiviteiten van een Opel garage is de bodem verontreinigd met oliecomponenten. Na de sloop is de grond-verontreiniging gesaneerd middels ontgraving en grondwateronttrekking. Tijdens de ontgraving zijn eveneens archeologisch waardevolle objecten aangetroffen waarna een archeologisch onderzoek onder milieukundige begeleiding is uitgevoerd. Na de grondsanering zal gedurende 2,5 jaar het grondwater worden ontrokken en gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie. Tijdens de grondwatersanering kan de nieuwbouw onbelemmerd plaatsvinden. De start van de grondwatersanering is gepland in maart 2009.
Opdrachtgever/directie	:	Woningbouwstichting/Oranjewoud
Aannemer	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding	:	Oranjewoud
Aanneemsom	:	€ 220.000,-

Werkomschrijving	:	**Sanering tankinstallatie en bodem Emmastraat te Bilthoven** Ter plaatse van een voormalig brandstofverkooppunt aan een drukke verkeersader in Bilthoven wordt een tankinstallatie verwijderd en een bodemsanering uitgevoerd op minerale olie en vluchtige aromaten. De sanering vindt plaats tussen de Emmastraat en een fietspad waarbij diverse bomen, een abri, openbare verlichting en kabels en leidingen voor de nodige obstakels zorgen. De beperkte ruimte, het drukke verkeer, de obstakels en het toepassen van een damwandconstructie maken dit project tot een hele uitdaging. Sinds 6 weken loopt de voorbronnering als voorbereiding op de grondsanering.
Opdrachtgever/directie	:	Oliemaatschappij
Aannemer	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding	:	Bodem-ID
Aanneemsom	:	€ 125.000,-

Werkomschrijving	:	**Bodemsanering De Bongerd te Amsterdam -Noord** Het terrein is in het verleden gebruikt voor het storten van baggerspecie uit de grachten en havens van Amsterdam. Hierna is op de locatie een betonmortel-centrale aanwezig geweest. Op de locatie is een ophooglaag aanwezig die hoofdzakelijk bestaat uit slib en waarvan de dikte varieert. De verontreinigingen met minerale olie, zware metalen en PAK worden ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. De 1e fase is inmiddels afgerond en de 2e fase is gepland voor april 2009.
Opdrachtgever/directie	:	Stadsdeel Amsterdam-Noord
Aannemer	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding	:	Wareco
Aanneemsom	:	€ 140.000,-

Werkomschrijving	:	**Bodemsanering Gillis van Ledenberchstraat te Amsterdam** Naar aanleiding van de nieuwbouw van appartementen is momenteel een bodemsanering in uitvoering. De locatie ligt naast een gracht waardoor wateroverlast mogelijk is. Op de locatie zijn verschillende spots aanwezig met matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen en/of PAK. De eerste fase is uitgevoerd in september 2008, de tweede in november en de derde in februari 2009. Fase vier is gepland voor augustus 2009
Opdrachtgever	:	Bouwbedrijf MJ De Nijs & Zn BV
Aannemer/MKB	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 75.000,-

Werkomschrijving	:	**Grond- en grondwatersanering Pater van der Elsenlaan te Veghel** Op de locatie zijn verschillende spots aanwezig die verontreinigd zijn met minerale olie en vluchtige aromaten. Er is één spot aanwezig waar het grondwater verontreinigd is. Er wordt één bronnering geplaatst voor het droog houden van het ontgravingsvak en één voor de sanering van het grondwater. De grondsanering zal 2 weken in beslag nemen, de grondwatersanering 12 weken.
Opdrachtgever	:	Cehave Landbouwbelang Voeders bv
Uitvoering:	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding	:	
Kosten	:	€ 65.000,-

Werkomschrijving	:	**Grondwatersanering Voorstraat te Echteld** Ter plaatse van een brandstofverkooppunt wordt een grondwatersanering uitgevoerd op minerale olie en vluchtige aromaten. De verontreiniging in het grondwater is afkomstig van het voormalige tankstation en is achtergebleven na afloop van een grondsanering. Voordat het bemalingswater wordt geloosd op het oppervlaktewater wordt het gezuiverd in een bovengrondse installatie. In juli 2007 is er een zuiveringsstap tussenuit gehaald. De grondwatersanering is nagenoeg afgerond.
Opdrachtgever/directie	:	Oliemaatschappij
Aannemer	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding	:	Amitec
Aanneemsom	:	€ 30.000,-

Werkomschrijving	:	**Ontgraving bouwput en grondwatersanering Hinthamereinde Den Bosch** Op een voormalige bedrijfslocatie in een woonomgeving zijn twee nieuwe appartementen complexen gebouwd. Tijdens het ontgraven van de bouwput zijn de categorie-1 grond en het puin gezeefd, gekeurd en afzonderlijk afgevoerd. Tijdens de bouw is het ondergronds systeem voor de grondwateronttrekking en infiltratie aangebracht. Tussen de appartementen complexen is een grondwater-zuivering geplaatst. Zodra de bouw het toelaat zal de grondwatersanering van minerale olie en vluchtige aromaten worden opgestart. De looptijd van de sanering bedraagt ca. 7 jaar.
Opdrachtgever/directie	:	Bouwbedrijf en woningstichting .
Aannemer/MKB	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 130.000,-

Werkomschrijving	:	**Tank-, grond- en grondwatersanering Witboomkil te Werkendam** In het natuurgebied de Biesbosch is een ondergrondse tank met een minerale olie verontreiniging aangetroffen. De tank is afkomstig van een voormalige boerderij. Tijdens de tankverwijdering en grondsanering is een put aangetroffen die was opgevuld met asbesthoudend puin. De put met inhoud is gescheiden afgevoerd naar een erkend verwerker. De ontgraving is aangevuld met gebiedseigen grond. Op de bodem is een drain aangelegd met een pompput voor een eventuele grondwatersanering. Het is nog niet duidelijk in of de grondwatersanering noodzakelijk is.
Opdrachtgever	:	Dienst Landelijk Gebied
Uitvoering	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding	:	Oranjewoud
Aanneemsom	:	€ 55.000,-

Werkomschrijving	:	**Verkennend en nader bodemonderzoek Sluiseiland te Vianen** Voordat herontwikkeling van de onderzoekslocatie kan worden gerealiseerd zullen de aangetroffen bodemverontreinigingen volledig in beeld gebracht moeten worden. Middels een nader onderzoek zullen de bodemverontreinigingen afgeperkt worden en zal een globale kostenraming voor de sanering van de onderzoekslocatie worden opgesteld.
Opdrachtgever/directie	:	Gemeente Vianen/Milieudienst Zuidoost-Utrecht
Aannemer	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Kosten	:	€ 10.000,-

Werkomschrijving	:	**Grondsanering Schimminck te Zaltbommel** Uit de resultaten van een bodemonderzoek blijkt dat de boven grond van de locatie plaatselijk sterk verontreinigd is met minerale olie. De sterk verontreinigde grond zal worden afgegraven en getransporteerd naar een erkend verwerker In overleg met de opdrachtgever is besloten het ontgravingsvak niet aan te vullen.
Opdrachtgever	:	VADO straatreiniging BV
Aannemer/milieukundige begeleiding	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Kosten	:	€ 12.000,-

Werkomschrijving	:	**Tank-, grond- en grondwatersanering Eindsestraat te Dongen** Bij een glasfabriek zijn diverse verontreinigingen aangetroffen waarvan 2 spots zijn gesaneerd. Op één van de spots was nog een tank aanwezig. Voorafgaand aan de sanering is bij elke spot een bronnering geplaatst met een zuiveringsinstallatie en is de begroeiing verwijderd. Tijdens de ontgraving is een slecht doorlatende laag aangetroffen die tijdens de aanvulling is vervangen door een kleilaag. In één van de ontgravingsvakken is een drain aangelegd met een pompput voor een eventuele grondwatersanering. Het is nog niet duidelijk of de grondwatersanering daadwerkelijk nodig is.
Opdrachtgever	:	Glasfabriek
Uitvoering:	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding	:	UDM
Kosten	:	€ 25.000,-

Werkomschrijving	:	**Bodemsanering Louwstraat te Schaijk** De grond en het grondwater op bovenstaande locatie zijn verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Zodra de lozingsvergunning is verleend kan worden gestart met de grond- en grondwatersanering. De verontreiniging in de grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het verontreinigd grondwater wordt onttrokken, gezuiverd en geloosd op de riolering.
Opdrachtgever	:	Particulier
Aannemer/MKB	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 15.000,-

Werkomschrijving	:	**Tank- en grondwatersanering Traaij te Driebergen** Sanering van 3 ondergrondse brandstoftanks en een grondwatermonitoring. De brandstoftanks zijn reeds verwijderd. De grond rondom de tanks is niet verontreinigd met oliecomponenten. De grondwatermonitoring loopt nog.
Opdrachtgever/directie	:	Particulier (voormalige rijwielhandel)
Aannemer/milieukundige begeleiding	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 10.000,-

Werkomschrijving	:	**Afronding bodemsanering en monitoring Verbrughweg te Lienden** In het kader van de beleidsvernieuwing is een beleidsnotitie geschreven voor de afronding van de bodemsanering (VOCl-verontreiniging) en de voortzetting van de monitoring middels een monitoringsplan. De eerste monitoringsronde is in 2004 uitgevoerd. Tot 2018 worden nog twee monitoringsronden uitgevoerd .
Opdrachtgever	:	Projectontwikkelaar
Uitvoerende partij	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 10.000,-

Werkomschrijving	:	**Categorie-1 geluidswal, Ommerenwal te Lienden** Rondom de opstelplaatsen van de Kleiduivenschietverening de Betuwe wordt een aarden geluidswal aangelegd bestaande uit categorie-1 grond. De aanleg, acceptatie, exploitatie en beheer wordt verzorgd door Verhoeven Milieutechniek. Vanaf 2000 tot heden is 80.000 m3 categorie-1 grond verwerkt in de aardenwal. Het werk loopt door tot in 2009.
Opdrachtgever	:	KSV De Betuwe
Uitvoerende partij	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 0,- opbrengst komt voort uit acceptatie van categorie-1 grond.

Werkomschrijving	:	**In voorbereiding zijnde saneringen op diverse locaties in 2008-2009** In het kader van de Wet bodembescherming worden momenteel een aantal saneringsplannen opgesteld en saneringen voorbereid voor diverse verontreinigde locaties.
Opdrachtgever	:	Bedrijven, particulieren en overheden
Uitvoering	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 1.500.000,-

Werkomschrijving	:	**Advisering Wet milieubeheer te Maasdriel en Waardenburg** Op een tweetal bedrijfslocaties in Maasdriel en bedrijfslocaties in Waardenburg en Zaltbommel loopt de aanvraag van een nieuwe WM-vergunning. De Wm-vergunning aanvraag, het bodemonderzoek en de halfjaarlijks afvalwaterbemonstering worden uitgevoerd door Verhoeven milieutechniek BV.
Opdrachtgever	:	Aannemersbedrijven, houtbewerking, afvalstoffen en recycling
Adviserende partij	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 30.000,-

Werkomschrijving	:	**Bodemonderzoeken en saneringen Woningbouwstichtingen in 2009** In het kader van de Wet bodembescherming, bestemmingsplanwijzigingen, en onroerend goed transacties worden momenteel een aantal bodemonderzoeken en –saneringen uitgevoerd op diverse (verontreinigde) locaties.
Opdrachtgever	:	Woningbouwstichtingen
Uitvoering	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 100.000,-

Werkomschrijving	:	**Monitoringen en partijkeuringen op diverse locaties in 2009** In het kader van de Wet milieubeheer en Wet bodembescherming worden op diverse locaties jaarlijks terugkerende monitoringen uitgevoerd. Bij diverse gemeenten worden jaarlijks op diverse locaties partijen grond gekeurd in het kader van het Bouwstoffenbesluit.
Opdrachtgever	:	Bedrijven, particulieren en gemeenten
Uitvoering	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 75.000,-

Werkomschrijving	:	**Basisdocumenten en bodemonderzoeken Gemeenten in 2009** In het kader van de Wet bodembescherming, Wet milieubeheer, bestemmings-planwijzigingen, en onroerend goed transacties worden momenteel een aantal basisdocumenten opgesteld en bodemonderzoeken uitgevoerd voor diverse (verontreinigde) locaties.
Opdrachtgever	:	o.a. Gemeenten Aalburg, Bernheze, Den Bosch, Maasdriel, Oss, Waalwijk, en Zaltbommel
Uitvoering	:	Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom	:	€ 75.000,-