

Referentielijst bodemsaneringen

- Werkomschrijving : **Grondsanering Waardsedijk 48 te Snelrewaard**
Op de locatie is een boerenbedrijf gevestigd. In verband met de onroerend goed transactie en herontwikkeling van het perceel wordt een aanwezige gedempte watergang gesaneerd. Daartoe wordt de sterk met zware metalen, PCB en PAK verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Medio 2018
Aanneemsom : € 76.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Mient 1-7 te Capelle a/d IJssel**
Om de desbetreffende bedrijfslocatie geschikt te maken voor de toekomstige bodemfunctie wonen zijn de bodemverontreinigingen met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl), en lood, koper gesaneerd. De licht tot sterk verontreinigde grond is daarbij ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de VOCl is een open bemaling toegepast en het onttrokken grondwater via een grondwaterzuivering geloosd op het oppervlakte water. De ontgravingsvakken zijn aangevuld met schoon zand. Voorafgaand aan het aanvullen is voor een eventuele aanvullende grondwateronttrekking, op de putbodem van het ontgravingsvak voor VOCl, een drain geplaatst en aangesloten op een pomput.
- Opdrachtgever : Gemeente Capelle a/d IJssel
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : April 2018
Aanneemsom : € 19.100,-
- Werkomschrijving : **Sloop- en grondsanering De Beaufortlaan 24 te Soest**
Op de locatie is een emaille fabriek aanwezig geweest. De productieprocessen hebben geleid tot bodemverontreinigingen met minerale olie, PAK en zware metalen. Ten behoeve van de toekomstige woningbouw een (leeftlaag) sanering uitgevoerd. Daarbij is de sterk verontreinigde grond zoveel mogelijk ontgraven en de ontgravingsvakken aangevuld met schoon zand.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Maart-april 2018
Aanneemsom : € 94.500,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Provincialeweg West 22 te Haastrecht**
Op de locatie is een tankstation aanwezig, dat heeft geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Om de werkzaamheden 'in den droge' te kunnen uitvoeren wordt voorafgaand aan de sanering een bronbemaling geplaatst, aangesloten op een grondwaterzuivering en vindt lozing plaats op het oppervlakte water. De verontreinigde grond is ontgraven tot circa 3,0 m-my, vervolgens aangevuld met schoon zand en de locatie bestraat.
- Opdrachtgever : Stichting Bodemcentrum
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Februari - maart 2018
Aanneemsom : € 27.800,-

- Werkomschrijving** : **Puinpad Schrikkelvenstraat e.o. te Heesch**
 Op de locatie is over een traject van circa 1,4 km een puinpad aanwezig dat is verontreinigd met asbest. Het verontreinigd puin is afgevoerd naar een erkende verwerker. Na afloop is het ontgravingsvak aangevuld met gecertificeerd menggranulaat.
- Opdrachtgever** : Gemeente Bernheze
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Februari 2018
Aanneemsom : € 101.700,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering en bouwrijp maken Hustenweg 15 te 's-Hertogenbosch**
 Op de locatie is in het verleden een boerenbedrijf aanwezig geweest. In verband met de ontwikkeling van het plangebied De Grootte Wielen (gedeelte 'De Lanen') wordt momenteel braakliggende locatie gesaneerd. De daarbij vrijkomende met asbest verontreinigde grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Aansluitend wordt de locatie opgehoogd met schoon zand/grond.
- Opdrachtgever** : Gemeente 's-Hertogenbosch
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Januari - februari 2018
Aanneemsom : € 174.000,-
- Werkomschrijving** : **Binnendams 44-48 te Hardinxveld-Giessendam**
 Op de locatie is een boerenbedrijf gevestigd. In verband met de onroerend goed transactie en herontwikkeling van het perceel zijn de aanwezige grondverontreinigingen met zware metalen, PAK en/of asbest ontgraven en is de grond afgevoerd naar een erkende verwerker. De aanvulling van het perceel is in eigen beheer door de opdrachtgever geregeld.
- Opdrachtgever** : Aannemersbedrijf GWW
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : November 2017
Aanneemsom : € 78.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Bemuurde Weerd OZ 59 te Utrecht**
 In de binnenstad wordt ter plaatse van de stadswoning een aanbouw gerealiseerd en een binnentuin opnieuw ingericht. In de grondlaag vanaf maaiveld tot circa 1,0 m-mv is een sterke grondverontreiniging met zware metalen en PAK aanwezig. Daartoe is de sterk verontreinigde grond ontgraven, en afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand en tuingrond geleverd en verwerkt.
- Opdrachtgever** : Gemeente Utrecht
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Oktober 2017
Aanneemsom : € 28.000,-

- Werkomschrijving : **Bodemsanering Tonterstraat 4 te Riethoven**
 Op de locatie is woonhuis met een garage en berging aanwezig. Verder is op de locatie een ondergrondse HBO-tank aanwezig die heeft geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie. In verband met de onroerend goed transactie wordt de bodemverontreiniging gesaneerd. De verontreiniging zal niet volledig kunnen worden verwijderd aangezien het woonhuis op staal is gefundeerd en door de aanwezigheid van een DPO-leiding.
 Na de sloop van de garage en berging is een bronbemaling worden geplaatst ten behoeve van de ontgraving tot 4,0 m-mv. Het bemalingswater is via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool.
 Vervolgens wordt de zintuiglijk schone grond ontgraven en in depot geplaatst. Aansluitend is een ondergrondse tank gereinigd/-saneerd en afgevoerd naar een erkende verschromter. Vervolgens is de verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker en het ontgravingsvak aangevuld met schoon aanvulzand.
- Opdrachtgever : Particulier
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : September 2017 tot heden
 Anneemsom : € 29.500,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Kanaal Noord 142-144 te Apeldoorn**
 Op de locatie is een ondergrondse HBO-tank aanwezig geweest en is het perceel in het verleden opgehoogd met grond en puin. Daardoor is de bodem verontreinigd geraakt met minerale olie, koper en asbest. In verband met de verkoop van het perceel wordt de bodemverontreiniging gesaneerd.
 Allereerst is de sterk met asbest en koper verontreinigde grond tot circa 1,0 m-mv ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
 Vervolgens is een bronbemaling geplaatst om werkzaamheden tot 3,0 m-mv 'in den droge' te kunnen uitvoeren. Het bemalingswater wordt via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand/grond en de locatie bestraat
- Opdrachtgever : Gemeente Apeldoorn
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Juli 2017
 Anneemsom : € 21.900,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Burgemeester Aartslaan 51 te Bergeijk**
 Op de locatie is een boerenbedrijf aanwezig geweest. In verband met de onroerend goed transactie is de zinkassen verontreiniging gesaneerd. Daartoe is de sterk met zware metalen verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand geleverd en verwerkt.
- Opdrachtgever : Particulier
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Maart - april 2017
 Anneemsom : € 87.900,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering Pijkestraat 35 te Nijmegen**
Op de locatie zijn monumentale panden gerenoveerd en wordt plaatselijk nieuwbouw gerealiseerd. Daartoe is waar nodig sterk verontreinigde stedelijke ophooglaag gesaneerd en vrijkomende grond afgevoerd naar een erkende verwerker. De werkzaamheden zijn onder OCE begeleiding uitgevoerd in verband met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.
- Opdrachtgever : Midden kleinbedrijf
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Januari 2017 tot heden
Aanneemsom : € 51.000,-
- Werkomschrijving : **Mijkenbroek 30 te Breda**
Op de locatie is een bedrijf aanwezig dat industriële transformatoren fabriceert. Door toedoen van deze bedrijfsactiviteiten is de bodem verontreinigd geraakt met PCB's. Ten behoeve van de inrichtingswerkzaamheden zal de sterke grondverontreiniging worden ontgraven tot circa 0,5 m-mv. Daarnaast zal een depot (3.500 ton) met niet toepasbare grond worden ontgraven. De grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling van het ontgravingsvak zal schoon zand worden geleverd, verwerkt en de locatie worden herstraat.
- Opdrachtgever : Midden kleinbedrijf
Aannemer/MKB: : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Juli 2017
Aanneemsom : € 105.000,-
- Werkomschrijving : **'t Ven te Milheeze**
De gemeente Gemert-Bakel is voornemens om de locatie te ontwikkelen ten behoeve van nieuwbouw. Op de locatie is plaatselijk in de grondlaag vanaf tot circa 1,5 m-mv een sterke grondverontreiniging met asbest aanwezig. Daartoe is de sterk met asbest verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand geleverd en verwerkt.
- Opdrachtgever : Gemeente Gemert-Bakel
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Februari 2017
Aanneemsom : € 56.600,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Gageldijk 165 (Fort de Gagel) te Utrecht**
De gemeente Utrecht is voornemens om de locatie te ontwikkelen ten behoeve van nieuwbouw. Op de locatie is plaatselijk in de grondlaag vanaf maaiveld tot circa 1,5 m-mv een sterke grondverontreiniging met asbest aanwezig. Daartoe is de sterk met asbest verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter aanvulling is schoon aanvulzand geleverd en verwerkt.
- Opdrachtgever : Gemeente Utrecht
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : December 2016
Aanneemsom : € 26.000,-

- Werkomschrijving** : **Sloop en tank-/bodemsanering Uithovensestraat 44 te Hedel**
 Op de locatie is een tankstation aanwezig geweest, die heeft geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Voorafgaand aan de bodemsanering is de nog aanwezige tankshop gesloopt en de verhardingen verwijderd. Vervolgens is een bronbemaling geplaatst en zijn de ondergrondse tanks gereinigd/gesaneerd en afgevoerd naar een erkende verscroter. Tevens is zijn alle kabels en leidingen gerood. Tijdens de sanering en het ontgraven van de verontreinigde grond tot 3,0 m-mv is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand en is de locatie herstraat.
- Opdrachtgever** : Stichting Bodemcentrum
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden.
Uitvoering : November - december 2016
Anneemsom : € 62.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Rijnstraat 10 te Herpen**
 Op de locatie is varkensveehouderij aanwezig geweest. In verband met het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten en toekomstige woningbouw zijn De varkensstallen gesloopt. Door toedoen van de sloopwerkzaamheden is de onderliggende grondlaag verontreinigde geraakt met asbest. De sterk met asbest verontreinigde grond is ontgraven tot 1,0 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever** : Particulier
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : November - december 2016
Anneemsom : € 46.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering en bouwrijpmaken Vughterweg 28 te 's-Hertogenbosch**
 Op de locatie aan de rand van Het Bossche Broek is villa gebouwd, die nagenoeg volledig is onderkelderd. In het verleden is waarschijnlijk slib uit de naastgelegen rivier De Dommel gebruikt om het gebied op te hogen. Het slib is verontreinigd met zware metalen en PAK en zware metalen. Ten behoeve van de bouw is de aanwezige grondverontreiniging functiegericht gesaneerd. Om de achtergebleven verontreiniging af te dekken is een leeflaag aangebracht bestaande uit schoon zand en grond.
- Opdrachtgever** : Bouwbedrijf
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : November 2016 - heden
Anneemsom : € 59.000,-

- Werkomschrijving : **Sloop (incl. asbestverwijdering) en bodemsanering Paletplein te Tilburg (Uمبرstraat 14/Kobaltstraat 11)**
 Op de locatie is een tankinstallatie aanwezig geweest, die heeft geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de opstallen gesloopt (incl. asbestverwijdering) en terreinverhardingen verwijderd. Vervolgens is een bronbemaling geplaatst. Tijdens de sanering en het ontgraven van de verontreinigde grond tot 4,0 m-mv is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het vuilwaterriool. Aangezien de ontgraving heeft plaatsgevonden direct naast de openbare weg is een grondkerende constructie toegepast. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met met gebiedseigen schoon zand. Vervolgens wordt een grondmonitoring uitgevoerd.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : November 2016
 Aanneemsom : € 59.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering, bouw- en woonrijp maken Westerpark te 's-Hertogenbosch**
 Op het midden eiland binnen het Westerpark is teerhoudende asfaltverharding aanwezig. In verband met de hoge grondwaterstanden en daardoor uitloging van PAK naar het grondwater te voorkomen is de asfaltverharding verwijderd. Aangezien het eiland rondom is omgeven met water en niet bereikbaar is voor groot materieel, is vanaf de openbare weg een pontonbrug aangelegd. Vervolgens is de asfalt en onderliggende grondlaag afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarna is de locatie aangevuld met zand, schone grond, opnieuw ingericht met banken, picknicktafels, afvalbakken en ingezaaid met gras. Gezien de hoeveelheid fietsers en voetgangers hebben de werkzaamheden grotendeels buiten schooltijden plaats gevonden.
- Opdrachtgever : Gemeente 's-Hertogenbosch
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : December 2016
 Aanneemsom : € 206.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Hoogstraat 168 te Eindhoven**
 Op de locatie is een appartementencomplex gerealiseerd. Door een sintelverharding die op de locatie aanwezig was is de grond verontreinigt geraakt met zware metalen. Voorafgaand aan de nieuwbouw is de sterke grondverontreiniging verwijderd en een duurzame afdeklaag aangebracht.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : December 2016
 Aanneemsom : € 22.500,-

- Werkomschrijving : **Bodemsanering, Ringbaan Noord 189 te Tilburg**
 Op het perceel is een machinefabriek gevestigd geweest. Voornemen is om in de toekomst op de locatie nieuwbouw te realiseren, in de vorm van winkels en eengezinswoningen. Door de voormalige bedrijfsactiviteiten (productieprocessen en ondergrondse tanks) is een bodemverontreiniging met minerale olie ontstaan. Tijdens de sanering en het ontgraven van de verontreinigde grond tot circa 4,0 m-mv is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het naast gelegen Wilhelminakanaal. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met gebiedseigen schoon zand. Vervolgens is een grondmonitoring uitgevoerd.
- Opdrachtgever : Midden kleinbedrijf
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Oktober 2016
 Anneemsom : € 123.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Delftweg 75-76 te Rijswijk**
 Door toedoen van de bedrijfsactiviteiten van loodrecyclingsbedrijf Uzimet is de grond op de locatie verontreinigd geraakt met zware metalen. Om de locatie geschikt te maken voor wonen met tuin is de sterke verontreiniging ontgraven tot circa 0,5 m-mv en de grond afgevoerd naar een erkende stortplaats. Daarna is de locatie aangevuld met schoon zand/grond en een nieuwe bestrating aangelegd.
- Opdrachtgever : Omgevingsdienst Haaglanden
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : September 2016 - mei 2017
 Anneemsom : € 99.400,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Sint Bavostraat 106 te Rijsbergen**
 Op de locatie is woningbouw gerealiseerd. Daartoe is de sterke grondverontreiniging gesaneerd.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : September 2016
 Anneemsom : € 9.900,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Kerkstraat 47 te Mook**
 Op de locatie is een boerderij aanwezig geweest. Voor de toekomstige nieuwbouw zijn de grondverontreinigingen met asbest en zware metalen gesaneerd.
- Opdrachtgever : Woonstichting
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Juli 2016
 Anneemsom : € 20.800,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering Randweg te Haps**
 Voor de reconstructie van de randweg Haps N264 zijn de sterke grondverontreinigingen met PAK gesaneerd. Tijdens de werkzaamheden zijn grootschalige verkeersmaatregelen getroffen. Na afloop zijn de ontgravingsvakken aangevuld met schoon zand.
- Opdrachtgever : Provincie Noord-Brabant/gemeente Cuijk
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : September - oktober 2016
 Anneemsom : € 25.500,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Carvonestraat te Kesteren**
 Op de locatie heeft in het verleden een basisschool gestaan. Deze is voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden gesloopt. In de bodem is een verontreiniging met PAK en een verontreiniging met minerale olie aangetoond. De bodemsanering is uitgevoerd onder begeleiding van een OCE-deskundige en een archeoloog. Aangezien de verontreiniging onder de openbare weg aanwezig is, is deze afgesloten en is een verkeersomleiding toegepast. Na afloop van het ontgraven van de verontreinigde grond is ter plaatse van de minerale olie verontreiniging een drain aangelegd op de putbodern. Vervolgens zijn de ontgravingsvakken aangevuld met schoon aanvulzand en is de openbare weg herstraat. Na afloop van de grondsanering is een grondwatermonitoring uitgevoerd.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Mei - juni 2016
 Anneemsom : € 47.500,-
- Werkomschrijving : **Sloop, bodemsanering, bouw- en woonrijp maken Voorstraat 40 te Ammerzoden**
 Op de locatie is een champignonkwekerij aanwezig geweest. Deze is voorafgaand aan de saneringswerkzaamheden gesloopt. In de bodem zijn verontreinigingen met PAK, zware metalen en minerale olie aangetoond. De bodemverontreinigingen zijn gesaneerd en aansluitend is de locatie woonrijp gemaakt.
- Opdrachtgever : Woonstichting
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Juni 2016
 Anneemsom : € 124.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Berghemseweg 28 te Oss**
 Op de locatie zijn diverse bodemverontreinigingen met minerale olie en/of vluchtige aromaten aanwezig. Allereerst is een bronbemaling geplaatst om de verontreiniging in den droge te kunnen ontgraven. Tijdens de sanering en het ontgraven van de verontreinigde grond is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op de gemeentelijke riolering. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand. Vervolgens is een grondwatermonitoring uitgevoerd om na te gaan of een aanvullende grondwatersanering noodzakelijk is. Dit was niet het geval.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Februari - april 2016
 Anneemsom : € 66.900,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering, De Genestetlaan te Nijmegen**
 De locatie heeft in het verleden behoort tot het spoorwegemplacement van Nijmegen, waardoor in de grond diverse historische verontreinigingen (PAK en zware metalen) aanwezig zijn. Ten behoeve van de toekomstige nieuwbouw is een grondsanering uitgevoerd onder begeleiding van een OCE-deskundige in verband met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. De verontreinigde grond is tot circa 5,5 m-mv ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : April 2016
 Aanneemsom : € 90.000,-
- Werkomschrijving : **Tanksanering Lukassenpad te Oosterbeek**
 Op de locatie is in het verleden een tankinstallatie aanwezig geweest, die heeft geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. De werkzaamheden zijn onder OCE begeleiding uitgevoerd in verband met de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de aanwezige opstal en pompeiland gesloopt. Vervolgens is ter plaatse van het zwembad een grondkerende constructie bestaande uit big-bags aangebracht. De grondwal (industriegrond) is ontgraven en afgevoerd. Op de locatie waren nog een aantal ondergrondse tanks aanwezig, die zijn gesaneerd en afgevoerd. Daarna is de sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De locatie is aangevuld met schoon aanvulzand. In de tweede fase van het werk is de keermuur vervangen en is de locatie herstraat.
- Opdrachtgever : Gemeente Renkum
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Januari - juli 2016
 Aanneemsom : € 83.900,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Tramkade 24 te 's-Hertogenbosch**
 De sanering is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen herontwikkeling. Op de locatie worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Hiervoor zijn de huidige verhardingen opgenomen en in depot geplaatst. Vervolgens is de asbest- en puinhoudende bovengrond ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. De locatie is vervolgens aangevuld met schoon aanvulzand en opnieuw bestraat.
- Opdrachtgever : Gemeente 's-Hertogenbosch
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Januari - april 2016
 Aanneemsom : € 72.500,-

Werkomschrijving : **Grondsanering, bouw- en woonrijp maken Dorpsstraat te Streefkerk**
Op de locatie is in het verleden een timmerfabriek aanwezig geweest. Ter plaatse zijn eengezinswoningen gerealiseerd. Voorafgaand aan de nieuwbouw zijn de aanwezige grondverontreinigingen met zware metalen, asbest en pentachloorfenol gesaneerd.

Opdrachtgever : Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : December 2014 - 2016
Aanneemsom : € 124.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Pleisterplaats Ertveldpolder te 's-Hertogenbosch**
De sanering is uitgevoerd in verband met de toekomstige herinrichting (picknick plaats) van het perceel. Op de locatie is een ophooglaag aanwezig die plaatselijk sterk verontreinigd is met asbest. Daarnaast is op het maaiveld asbest aangetroffen.

De met asbest verontreinigde grond/puin is ontgraven tot 1,0 m en rechtstreeks afgevoerd naar een erkende verwerker. Het asbest op het maaiveld is verwijderd middels handpicking. Aansluitend is het overig terrein ontgraven tot 0,3 m-mv, het vrijkomend materieel gezeefd en asbest verwijderd middels handpicken. De uitgezeefde grond is vervolgens verwerkt in het ontgravingsvak 0,3-1,0 m-mv, waarna de gehele locatie is afgewerkt met schone grond. De zeeffractie bestaande uit voornamelijk puin en groenafval is afgevoerd naar een erkende verwerker.

Opdrachtgever : Gemeente 's-Hertogenbosch
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
MKB : Door derden
Uitvoering : Juni 2014
Aanneemsom : € 34.000,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Stadskampstraat 19-21 te 's-Hertogenbosch**
Tijdens renovatie werkzaamheden voor het vervangen van bergingen in de wijk 'Deuteren' is in achtertuinten asbest aangetroffen. Om een doorgang te creëren, vanuit de brandgang naar de achtertuinten, voor het in te zetten materieel is één berging gedemonteerd. De inboedel is tijdelijk opgeslagen in containers. Vervolgens is de verontreinigde grond ontgraven tot maximaal 1,0 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. Na de sanering is het ontgravingsvak aangevuld met schoon aanvulzand en herstraat. Ter afronding is de berging weer opgebouwd en ingericht.

Opdrachtgever : Woonstichting
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : April 2014
Aanneemsom : € 18.000,-

- Werkomschrijving : **Ganzestraat 3 te Hapert**
 De sanering wordt uitgevoerd ter plaatse van een woonhuis en in de openbare weg. In het verleden is op de locatie een taxibedrijf aanwezig geweest. Op de locatie zijn nog drie ondergrondse tanks aanwezig die hebben geleid tot een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een damwand-constructie (gedrukt) en berlinerwand geplaatst ter bescherming van het woonhuis, tuinmuur en kabels en leidingen. Daarnaast zal een bronbemaling worden geplaatst en aangesloten op een grondwaterzuivering. De ondergrondse tanks zullen tijdens de ontgraving worden gesaneerd en afgevoerd naar een verschrotingsbedrijf. De verontreinigde grond wordt ontgraven tot 2,7 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. Na ontgraving wordt aangevuld met schoonzand en menggranulaat en wordt de locatie opnieuw bestraat en de tuin opnieuw ingericht.
- Opdrachtgever : Provincie Noord-Brabant
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : Januari - juni 2014
 Anneemsom : € 178.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Henry Fordstraat 17-19 te Zwartewaal**
 Op de locatie is een autobedrijf en voormalig tankstation aanwezig. Het tankstation bestond uit drie ondergrondse tanks en een pompeiland. Door het tankstation is een bodemverontreiniging ontstaan met minerale olie en vluchtige aromaten. Voorafgaand aan de bodemsanering zijn de aanwezige betontegels gepalleteerd en in depot geplaatst. Vervolgens is een bronbemaling geplaatst. Tijdens de tanksanering en het ontgraven van de verontreinigde grond is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool. Na het ontgraven van de verontreinigde grond is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand en is de locatie herstraat.
- Opdrachtgever : Stichting Bodemcentrum
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door derden
 Uitvoering : December 2013
 Anneemsom : € 70.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Chamotte 4 te Geldermalsen**
 De stabilisatielaag onder de aanwezige terreinverharding is verontreinigd met PAK. De laag is ontgraven tot circa 0,8 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. Vervolgens is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand en is de locatie herstraat.
- Opdrachtgever : Thermicon BV
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : November 2013
 Anneemsom : € 42.000,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering Oude Peelstraat 95 te Helenaveen**
 Op de locatie is een loods aanwezig die in het verleden is gebruikt als stallingsruimte en onderhoudswerkplaats voor motorvoertuigen. De aanwezige grondverontreinigingen met minerale olie zijn ontstaan door lekkages van olieproducten uit de gestalde motorvoertuigen. In verband met de onroerend goed transactie is de sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Alvorens de grond is ontgraven is circa 4.200 m2 betonklinker verharding in de loods tijdelijk in depot geplaatst. De ontgravingsvakken zijn aangevuld met schoon aanvulzand en de locatie is vervolgens herstraat om een afdeklaag te creëren.
- Opdrachtgever : Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Oktober - november 2013
 Aanneemsom : € 70.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Hoge Ham 123-127 te Dongen**
 Op de locatie is vroeger een schoenenfabriek aanwezig geweest. De bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot een grondverontreiniging met zware metalen en PAK. In verband met de toekomstige nieuwbouw is alle sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het ontgravingsvak is aangevuld met schoon aanvulzand om zo een leeflaag te creëren.
- Opdrachtgever : Woon Corporatie
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : September 2013
 Aanneemsom : € 100.000,-
- Werkomschrijving : **Asbestverwijdering, sloop, bodemsanering en civieltechnisch werk Groeneweg 24 te Bunschoten**
 Op de locatie is een nertsenfarm aanwezig geweest. De aanwezige opstallen zijn gesloopt en terreinverhardingen verwijderd. Na de sloop is een grondsanering uitgevoerd voor de verwijdering van de verontreinigen met zware metalen/asbest/minerale olie. Na de sanering zijn de ontgravingsvakken aangevuld met gebiedseigen grond en is het gehele terrein opgehoogd met grond in verband met de nieuwe inrichting als weiland.
- Opdrachtgever : Gemeente Bunschoten-Spakenburg
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 MKB : Door deren
 Uitvoering : Mei - augustus 2013
 Aanneemsom : € 154.000,-
- Werkomschrijving : **Vervanging kademuur en reconstructie werkzaamheden Buitenhavenweg te Schiedam**
 Op de locatie wordt de bestaande kademuur op een aantal trajecten vervangen. Daarnaast wordt de openbare weg gereconstrueerd. Tijdens de werkzaamheden zullen verschillende grondstromen vrijkomen en tijdelijk in depot worden geplaatst. Op basis van de milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteit zal de grond worden hergebruikt binnen het werk of worden afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie. Plaatselijk zal worden aangevuld met schoon aanvulzand.
- Opdrachtgever : Gemeente Schiedam
 Aannemer : Arcadis/Eendracht B.V.
 MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : April 2013 tot heden
 Aanneemsom : € 85.000,-

Werkomschrijving : **Asbestverwijdering, sloop, bodemsanering, Noordhoekring te Tilburg**
Op de locatie zijn oude woonhuizen en winkelpanden aanwezig die zijn gesloopt in verband met de toekomstige nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit een appartementen (200 stuks) complex voor studenten. Op de begane grond vloer zullen bedrijfsruimten worden gerealiseerd. Na de sloop is een grondsanering uitgevoerd voor de verwijdering van de verontreinigen met zware metalen/PAK/minerale. De verontreinigde grond is ontgraven tot 0,5 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het ontgravingsvak is niet aangevuld in verband met de toekomstige parkeerkelder.

Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : April - juli 2013
Aanneemsom : € 90.000,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Uiterwaarden te Hurwenen**
In de uiterwaarden van de rivier de Waal zijn jerrycans gestort met vermoedelijk XTC-afval. Het afval uit de jerrycans is door lekkage terecht gekomen in de onderliggende bodem. Als eerste zijn de jerrycans verwijderd en afgevoerd naar erkende verwerker. Vervolgens is de grondverontreiniging onder toezicht van een milieukundige begeleider op basis van zintuiglijke waarnemingen ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Om vast te stellen of de verontreiniging volledig is verwijderd zijn controlemonsters samengesteld en geanalyseerd.

Opdrachtgever : Vastgoed Maatschappij
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : December 2012
Aanneemsom : € 5.000,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Bokheidsdijk 15 te Eersel**
Op een toegangspad naar een weiland, gelegen in het gebied De Kempen, zijn sterk verhoogde gehalte voor zware metalen aangetoond. De verontreiniging is in het verleden veroorzaakt door het toepassen van zinkassen als halfverharding. De verontreinigde grond is ontgraven tot maximaal 1,0 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het ontgravingsvak is aangevuld met schone grond.

Opdrachtgever : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : November 2012
Aanneemsom : € 20.000,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Hoekstraat 6 te Tegelen**
Op de locatie is een monumentaal pand aanwezig dat wordt gerestaureerd. In de tuin en rondom het pand zijn in de grond licht tot sterke verontreinigingen met zware metalen aanwezig. De verontreiniging is te relateren aan de historische activiteiten. De verontreinigde grond is ontgraven tot maximaal 1,0 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. De ontgravingsvakken ter plaatse van de funderingen en toekomstige bestratingen zijn aangevuld met zand en overige is aangevuld met grond.

Opdrachtgever : Gemeente Venlo
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Directie/MKB : Door derden
Uitvoering : November 2012
Aanneemsom : € 34.000,-

- Werkomschrijving : **Sloop en bodemsanering Noordstraat 1-65 te Waalwijk**
 Op de locatie zijn vier woonblokken aanwezig die zijn gesloopt in verband met de toekomstige nieuwbouw. Na de sloop is een grondsanering uitgevoerd voor de verwijdering van de verontreinigen met zware metalen/PAK. De verontreinigde grond is ontgraven tot 1,5 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. Vervolgens is het ontgravingsvak ter plaatse van de openbare voorzieningen aangevuld met gebiedseigen grond.
- Opdrachtgever : Woningbouwstichting
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Augustus - november 2012
 Anneemsom : € 150.000,-
- Werkomschrijving : **Grondwatersanering Florijnstraat 7 te Oosterhout (N-Br)**
 Op de locatie vindt de productie plaats van de middelgrote graafmachines. Ter plaatse is een aanzienlijke grondwaterverontreiniging met VOCl aanwezig. Ten behoeve van de grondwatersanering is 1 diepwell geplaatst en aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Het bemalingswater wordt, na zuivering, geloosd op het oppervlakte water. De grondwatersanering zal in 1 jaar worden uitgevoerd. Het verbindend leidingwerk is ondergronds afgewerkt.
- Opdrachtgever : Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Directie/MKB : Door derden
 Uitvoering : September 2012 - september 2013
 Anneemsom : € 56.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Pelssingel 561-578 te 's-Hertogenbosch**
 Op de locatie is vroeger een zwembad aanwezig geweest. Het zwembad is gedempt met grond/slib waarin zijn sterke verontreinigen met PAK en zware metalen aanwezig zijn.
 In verband met de toekomstige nieuwbouw zal de verontreinigde grond tot 1,0 m-mv worden ontgraven en de verontreinigde grond worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarna wordt het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand/grond om zo een leeflaag te creëren.
- Opdrachtgever : Woonstichting
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Augustus 2011 - augustus 2012
 Anneemsom : € 190.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Grotestraat 367-369 te Waalwijk**
 Op de locatie is een verontreiniging met lood aangetoond. De verontreiniging is te relateren aan de bijmengingen met puin. De sanering is uitgevoerd in verband met de toekomstige nieuwbouw. De verontreinigde grond is ontgraven tot 1,0 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de toekomstige tuinen is een laag schoon zand/grond aangebracht.
- Opdrachtgever : Woningbouwstichting
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Juli 2012
 Anneemsom : € 30.000,-

- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Wildertsebaan te Ulicoten (DPO-complex C)**
 Op het voormalig munitiecomplex is een PAK verontreiniging aangetoond. De verontreinigingen zijn aangetroffen direct naast de wegen die zijn voorzien van teerhoudend asfalt. De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in verband met de herinrichting van het terrein tot natuurgebied. De verontreinigde grond is ontgraven tot circa 0,5 m-mv en afgevoerd naar een erkende verwerker. De ontgravingsvakken zijn aangevuld met gebiedseigen grond.
- Opdrachtgever** : Provincie Noord-Brabant
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Juni 2012
Aanneemsom : € 35.000,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Hageheld (ong.) te Someren**
 Binnen het plangebied Hageheld is tijdens het bouwrijp maken ter plaatse van een nieuw aan te leggen weg een bodemverontreiniging met minerale olie aangetroffen. Voorafgaand aan de sanering is een bronbemaling geplaatst. Tijdens het ontgraven van de verontreinigde grond is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het gemeentelijk riool. Nadat de grondsanering is afgerond zijn extra verticale onttrekkingsfilters geplaatst en aangesloten op de bronbemaling voor een aanvullende grondwatersanering. De grondwatersanering is gedurende drie maanden uitgevoerd.
- Opdrachtgever** : Gemeente Someren
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : Mei 2012
Aanneemsom : € 20.000,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Dorpsstraat te Oud-Alblas**
 Op de locatie is een bodemverontreiniging aangetroffen met PAK en minerale olie. De verontreinigen zijn veroorzaakt door de aanwezigheid van een voormalige ondergrondse tank. De grond- en grondwaterverontreiniging zijn ontgraven en de daarbij vrijkomende grond is afgevoerd naar een erkende verwerker. Om de werkzaamheden 'in den droge' te kunnen uitvoeren is een open bemaling toegepast en het water is geloosd via een plaatbeluchter en olie- en benzine afscheider op het naastgelegen oppervlakte water. Het ontgravingsvak is aangevuld met zand en zintuiglijke schone grond.
- Opdrachtgever** : Projectontwikkelaar/bouwbedrijf
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : April 2012
Aanneemsom : € 26.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Heeswijk 143 te Montfoort**
 Op de locatie is in grond een sterk verontreiniging met zware metalen aangetroffen. In verband met de uitbreiding van de showroom is de verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever** : Autobedrijf/Peugeot Garage
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : Maart 2012
Aanneemsom : € 15.000,-

- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Eikendonkplein te 's-Hertogenbosch**
 Op de locatie is na de sloopwerkzaamheden, die door zusterbedrijf Verhoeven Infra BV zijn uitgevoerd, asbest in de grond aangetroffen. In verband met de toekomstige nieuwbouw zal de verontreinigde grond worden ontgraven en de verontreinigde grond worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever** : Woonstichting
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Februari 2012
Aanneemsom : € 75.000,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering David van Bourgondieweg te Wijk bij Duurstede**
 Op de locatie (openbare weg) is een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten aanwezig. Voorafgaand aan de sanering zijn verkeersmaatregelen getroffen en een bronbemaling geplaatst. Tijdens het ontgraven van de verontreinigde grond is het bemalingswater via een grondwaterzuiveringsinstallatie geloosd op het oppervlakte water. Nadat de grondsanering is afgerond is een verticaal onttrekkingsstelsel geplaatst voor een aanvullende grondwatersanering. Voor de lozing van het bemalingswater is een aansluiting gemaakt op het riool. Vervolgens zijn de openbare weg en naast gelegen trottoirs opnieuw bestraat.
- Opdrachtgever** : Gemeente Wijk bij Duurstede
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Mei 2011- januari 2012
Aanneemsom : € 75.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Kanaalweg 23b te Landsmeer**
 De bovengrond op de locatie is door de voormalige bedrijfsactiviteiten verontreinigd met PAK, zware metalen en asbest. In verband met de toekomstige nieuwbouw en herontwikkeling van het perceel is een vijver gegraven en aangesloten op naastgelegen watergang en is de watergang plaatselijk verbreed. De vrijkomende sterk verontreinigde grond is herschikt op de locatie. Vervolgens is het maaiveld op een hoogte geprofileerd en is het gehele terrein met 1,0 meter opgehoogd om zo een leeflaag te creëren.
- Opdrachtgever** : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Januari 2012
Aanneemsom : € 70.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Erfdijk te Herpen**
 Op de locatie is een voormalige stortplaats Rutenwiel aanwezig. De stortplaats is heringericht als natuur- en recreatief terrein met een amfibieënpoel, glooiingen en een dijk/groenwal. Voor de herinrichting is de stortplaats gedeeltelijk ontgraven. Het daarbij vrijkomende stortmateriaal is op locatie gezeefd. De uitgezeefde licht verontreinigde grond is afgevoerd naar een daartoe geschikt werk. Het vrijgekomen bouw- en sloopafval is gedeeltelijk verwerkt in een dijk/groenwal aan de rand van de stortplaats. Het overschot van bouw- en sloopafval en het asbest dat middels hand-picking is verwijderd zijn afgevoerd naar een erkende verwerker. Ter plaatse van de poel is klei verwerkt. Op de rest van het terrein is een signaleringslaag aangebracht, die vervolgens is afgedekt met schone grond.
- Opdrachtgever** : Gemeente Oss
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : September - oktober 2011
Aanneemsom : € 220.000,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Belcrumweg te Breda**
De grond ter plaatse van het stuk openbaar groen tussen de Belcrumweg en de kade van de passanten-haven in 'De Mark' is sterk verontreinigd met asbest en PAK. In verband met de aanleg van een riool overstort is de verontreinigde grond waar nodig tot circa 4,0 m-mv ontgraven en de verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Daarna is het ontgravingsvak aangevuld met schoon zand.

Opdrachtgever : Gemeente Breda
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : September 2011
Aanneemsom : € 50.000,-

Werkomschrijving : **Sloop en bodemsanering Generaal Bonskazerne te Grave**
Op de Generaal Bonskazerne te Grave worden twee locaties aangepakt. Gebouw W wordt gesloopt en de bodem rondom en onder het gebouw wordt gesaneerd. In de kelder van het gebouw zijn 3 radioactieve deuren aanwezig. De andere locatie bevindt zich ter plaatse van de voormalige BOS-pomp en betreft een mislukte in-situ sanering. Op beide locaties is sprake van een verontreiniging met oliecomponenten die zal worden ontgraven met behulp van een bemaling. Na afloop van de grondsanering wordt het grondwater gesaneerd middels een diepwell-bemaling. Alle grondwaterstromen worden uitgebreid gezuiverd en geloosd op de riolering. De werkzaamheden zullen een jaar in beslag nemen.

Opdrachtgever/directie : Dienst Vastgoed Defensie / Oranjewoud
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : Februari 2010- mei 2012
Aanneemsom : € 656.000,-

Werkomschrijving : **Sanering tankinstallatie en bodem Emmastraat te Bilthoven**
Ter plaatse van een voormalig brandstofverkooppunt aan een drukke verkeersader in Bilthoven is een tankinstallatie verwijderd en een voorbronnering en grondsanering uitgevoerd op minerale olie en vluchtige aromaten. De sanering heeft plaatsgevonden tussen de Emmastraat en een fietspad waarbij diverse bomen, een abri, openbare verlichting en kabels en leidingen voor de nodige obstakels zorgden. Door de beperkte ruimte, het drukke verkeer, de aanwezige detailhandel, de obstakels en het toepassen van een damwandconstructie was dit project een hele uitdaging die succesvol is uitgevoerd. In het jaarverslag bodemsanering over 2008 van het RIVM is uitvoering aandacht besteed aan ons project. Op de kaft en in het verslag zijn circa 20 foto's opgenomen. De grondwatersanering en de grondwatermonitoring zijn in de afrondende fase. In een toekomstige tweede fase zal de bodemverontreiniging onder de Emmastraat worden aangepakt door de Gemeente.

Opdrachtgever/directie : Oliemaatschappij
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : December 2008
Aanneemsom : € 125.000,-

- Werkomschrijving** : **Grondwatersanering Slagkampweg te Rosmalen**
 Ter plaatse van een agrarische bedrijf is op een akker een aanzienlijke grondwaterverontreiniging met koper aangetroffen. Ten behoeve van de grondwatersanering is, na de oogst van de maïs, een ondergronds onttrekkingsstelsel aangelegd met 10 diepwells die zijn aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. Het bemalingswater wordt, na zuivering, geloosd op de gemeentelijke riolering. De grondwatersanering loopt inmiddels een half jaar en zal nog circa 1,5 jaar duren. Bij de plaatsing van de diepwells, controlepeilbuizen en het leidingwerk is zoveel mogelijk rekening gehouden met het gebruik van de akker aangezien weer opnieuw maïs zal worden gezaaid en geoogst.
- Opdrachtgever/directie** : Projectontwikkelaar en landbouwbedrijf
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Oktober 2009 - heden
Aanneemsom : € 75.000,-
- Werkomschrijving** : **Ontgraving bouwput en grondwatersanering Hinthamereinde Den Bosch**
 Op een voormalige bedrijfslocatie in een woonomgeving zijn twee nieuwe appartementen complexen gebouwd. Tijdens het ontgraven van de bouwput zijn de categorie-1 grond en het puin gezeefd, gekeurd en afzonderlijk afgevoerd. Tijdens de bouw is het ondergronds systeem voor de grondwateronttrekking en infiltratie aangebracht. Tussen de appartementen complexen is een grondwaterzuivering geplaatst. Zodra de bouw het toelaat zal de grondwatersanering van minerale olie en vluchtige aromaten worden opgestart. De looptijd van de sanering bedraagt ca. 7 jaar.
- Opdrachtgever/directie** : Bouwbedrijf en woningstichting
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : April 2008 - heden
Aanneemsom : € 130.000,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Loosbroekseweg te Nistelrode**
 Als gevolg van een voormalige tankinstallatie is een bodemverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten ontstaan. In verband met de voorgenomen onroerend goed transactie zal de bodemverontreiniging worden gesaneerd. De verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker. Om de werkzaamheden 'in den droge' te kunnen uitvoeren wordt een bronbemaling (50 m³/uur) geplaatst en het bemalingswater wordt via een grondwaterzuivering geloosd op het oppervlaktewater. Nadat het ontgravingsvak is aangevuld zal een grondwateronttrekkingsstelsel worden geplaatst voor een aanvullende grondwatersanering.
- Opdrachtgever** : Vastgoed BV
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Maart - oktober 2011
Aanneemsom : € 55.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Zuideinde 70 te Westzaan**
Op het voormalig Pontmeyer Terrein zijn grond- en grondwaterverontreinigingen met minerale olie aanwezig. In de toekomst zal op het perceel nieuwbouw worden gerealiseerd. Voorafgaand aan de nieuwbouw zal de grondverontreiniging worden ontgraven en de verontreinigde grond worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Vervolgens worden de ontgravingsvakken aangevuld met schoon aanvulzand. Voorafgaand aan het aanvullen wordt een horizontaal onttrekkingssysteem geplaatst voor het uitvoeren van een grondwatersanering. Tijdens de grondwatersanering zal het onttrokken grondwater via een grondwaterzuiveringsinstallatie worden geloosd op het riool.

Opdrachtgever : Woonstichting/projectontwikkelaar
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : Mei - augustus 2011
Aanneemsom : € 75.000,-

Werkomschrijving : **Sloop en bodemsanering Grotestraat 266 te Waalwijk**
Op een voormalige bedrijfslocatie is de bebouwing gesloopt en het in pandige asbest verwijderd. Door de activiteiten van een garagebedrijf is de bodem verontreinigd geraakt met oliecomponenten. Na de sloop is de grondverontreiniging gesaneerd middels ontgraving en grondwateronttrekking. Tijdens de ontgraving zijn archeologisch waardevolle objecten aangetroffen waarna een archeologisch onderzoek onder milieukundige begeleiding is uitgevoerd. Na de grondsanieering zal gedurende 2,5 jaar het grondwater worden onttrokken en gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie. De grondwatersanering loopt nu 8 maanden en in december 2009 is de bovengrondse waterzuivering vervangen door een ondergrondse die tegelijk is aangesloten op de definitieve riolering. Tijdens de grondwatersanering kan de nieuwbouw onbelemmerd plaatsvinden.

Opdrachtgever/directie : Woningbouwstichting
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V. /door derden
Uitvoering : Maart 2008-september 2011
Aanneemsom : € 285.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Merulalaan 34 te Baarle-Nassau**
Op de locatie, die is gelegen in een bungalow park, is een stortplaats aanwezig geweest. Het stortmateriaal was verontreinigd met zware metalen en asbest. Om het terrein toegankelijkheid te maken zijn een twintig tal bomen gerooid en is vanaf de openbare weg een inrit aangelegd. Nabij de openbare weg zijn verkeersmaatregelen getroffen. Vervolgens is het stortmateriaal ontgraven tot 2,0 m-mv en het ontgravingsvak aangevuld met schone grond. In het najaar zullen, aangezien het een bosrijk gebied betreft, 19 bomen worden herplant.

Opdrachtgever/directie : Bouwgroep
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door Derden
Uitvoering : April - november 2011
Aanneemsom : € 55.000,-

- Werkomschrijving** : **Sloop en bodemsanering Voorstraat te Ammerzoden**
 Aan de Voorstraat is in januari 2010 een woonhuis en champignonkwekerij gesloopt vanwege instortingsgevaar. De betonvloer is blijven liggen omdat de bodemsanering pas op een later tijdstip kan plaatsvinden. Aangezien de locatie aan de teen van een waterkerende dijk ligt, zal de sanering voor half oktober moeten zijn uitgevoerd. Daarna zal de locatie worden opgenomen in een tot woningbouw te ontwikkelen gebied.
- Opdrachtgever/directie** : Woningbouwstichting
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden.
Uitvoering : Januari - oktober 2010
Anneemsom : € 115.000,-
- Werkomschrijving** : **Afronding bodemsanering en monitoring Verbrughweg te Lienden**
 In het kader van de beleidsvernieuwing is een beleidsnotitie geschreven voor de afronding van de bodemsanering (VOC1-verontreiniging) en de voortzetting van de monitoring middels een monitoringsplan. De eerste monitoringsronde is in 2004 uitgevoerd. Tot 2018 worden nog twee monitoringsronden uitgevoerd.
- Opdrachtgever** : Projectontwikkelaar
Uitvoerende partij : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Anneemsom : € 10.000,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering De Bongerd te Amsterdam -Noord**
 Het terrein is in het verleden gebruikt voor het storten van baggerspecie uit de grachten en havens van Amsterdam. Hierna is op de locatie een betonmortel-centrale aanwezig geweest. Op de locatie is een ophooglaag aanwezig die hoofdzakelijk bestaat uit slib en waarvan de dikte varieert. De verontreinigingen met minerale olie, zware metalen en PAK zijn ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Begin 2010 zijn de laatste maanden van de grondwatersanering ingegaan waarna de balans wordt opgemaakt en een eventuele vervolgstategie wordt bepaald.
- Opdrachtgever/directie** : Stadsdeel Amsterdam-Noord
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : April 2008 - 2010
Anneemsom : € 180.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Panta Rhei-terrein te Boxtel**
 Als gevolg van voormalige houtverduurzamingsactiviteiten is een bodemverontreiniging met kwik en koper ontstaan. Om de locatie geschikt te maken voor woningbouw wordt de bovengrond gesaneerd middels ontgraving. De verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker. In de toekomst wordt een leeflaag aangebracht van 1,0 meter. Rondom de locatie zijn in het verleden diverse deelsaneringen uitgevoerd.
- Opdrachtgever/directie** : Provincie Noord-Brabant
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : Februari 2010
Anneemsom : € 209.000,-

- Werkomschrijving : **Tanksanering Oosteinderweg te Aalsmeer**
 Op de locatie zijn vijf ondergrondse tanks (2 x 40 m³, 2 x 20 m³ en 1 x 3 m³) aanwezig geweest. De tanks zijn afkomstig van een voormalig tankstation. De grond en het grondwater ter plaatse van de tanks zijn sterk verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Aangezien de verontreinigingen aanwezig zijn onder de bebouwing is geen verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. De tanks zijn allen gereinigd waarvan er drie zijn verwijderd en afgevoerd en twee zijn afgevuld met zand omdat deze in de directe nabijheid van de bebouwing waren gelegen. De ontstane tankvakken zijn aangevuld met schoon aanvulzand.
- Opdrachtgever : P.C. van der Steeg Holding
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Juni 2010
 Aanneemsom : € 20.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Boezemstraat te Ridderkerk**
 De bovengrond in de achtertuinen zijn sterk verontreinigd met zink. De verontreiniging is veroorzaakt door ophoging. In verband met de voorgenomen onroerend goed transacties is de grondverontreiniging verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerker. In verband met de slechte bereikbaarheid van de locatie is de grond ontgraven met behulp van een mini-graver, door een mini-shovel zijn de containers aan de straatzijde gevuld en is de grond afgevoerd met containerwagens. Voordat de verontreinigde grond is ontgraven zijn alle achtertuinen separaat leeggeruimd. De vrijgekomen bestratingen en hekwerken e.d. zijn in een depot opgeslagen. Na het aanvullen van de tuinen met schoon aanvulzand en tuingrond zijn de tuinen, in overleg met elke bewoner en opdrachtgever, in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
- Opdrachtgever : Woonstichting
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : April - mei 2010
 Aanneemsom : € 55.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Dijnselburgerlaan te Zeist**
 In verband met de nieuwbouw van een brandweerkazerne is een sanering uitgevoerd. Door de bedrijfsactiviteiten uit het verleden is de grond op het terrein verontreinigd geraakt met asbest, minerale olie en zware metalen. De sterk verontreinigde grond is ontgraven en getransporteerd naar een erkend verwerker. In overleg met de opdrachtgever is besloten het ontgravingsvak aan te vullen met gebiedseigen grond.
- Opdrachtgever : Dijkstra's Onroerend goed Maatschappij
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Milieukundige begeleiding : Door derden
 Uitvoering : Mei 2010
 Aanneemsom : € 30.000,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering Sint Janstraat te Laren**
 In verband met de nieuwbouw van een schuur met kelder een sanering uitgevoerd. De grondverontreiniging met zware metalen is vermoedelijk veroorzaakt door ophoging. De licht tot sterk verontreinigde grond is ontgraven en getransporteerd naar een erkend verwerker. In overleg met de opdrachtgever is besloten het ontgravingsvak niet aan te vullen aangezien tijdens de nieuwbouw nog grond vrijkomt waarmee de locatie kan worden aangevuld.
- Opdrachtgever : Particulier
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : April 2010
 Anneemsom : € 30.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsaneringen Keerkring en Woustraat te Amersfoort**
 Aan de Keerkring zijn een aantal winkels in een woonwijk gevestigd. Ter plaatse van een voormalige winkel wordt de verontreinigde bovengrond ontgraven en vervolgens een schone leeflaag aangebracht. Het verontreinigd materiaal betreft een stortlaag die zware metalen en PAK bevat en wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.
 Aan de Woustraat is midden in een woonwijk een bedrijfspand aanwezig waarin diverse bedrijfjes gehuisvest zijn geweest. De met zware metalen en PAK verontreinigde grond is volledig verwijderd en afgevoerd naar een erkende verwerker. De ontgraving is in pandig uitgevoerd en wordt momenteel aangevuld met schone grond die door de Gemeente ter beschikking is gesteld.
- Opdrachtgever/directie : Gemeente Amersfoort
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Januari - februari 2010
 Anneemsom : € 90.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering en bouwrijp maken Veerse Geer te Raamsdonksveer**
 Op de locatie van een voormalige scheepswerf wordt momenteel een ambitieus woningbouwplan gerealiseerd. Door de bedrijfsactiviteiten uit het verleden is het terrein verontreinigd geraakt met asbest, minerale olie, zware metalen e.d. Tijdens de eerste fase van de sanering zijn de mobiele verontreinigingen tot onder de terugsaneerwaarde verwijderd. De laatste fase van de sanering bestond uit de aanleg van een leeflaag en is gecombineerd met het bouwrijp maken van de locatie. Het woonrijp maken wordt momenteel door Arcadis uitgevoerd.
- Opdrachtgever : Arcadis
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Milieukundige begeleiding : Door derden
 Uitvoering : Maart 2008 - december 2009
 Anneemsom : € 650.000,-

- Werkomschrijving : **Grond- en grondwatersanering Pater van der Elsenlaan te Veghel**
 Door verschillende oorzaken was de bodem op diverse plaatsen verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten en naftaleen. Na de uitvoering van de sloopwerkzaamheden door derden is de bodem door Verhoeven Milieutechniek in twee fasen gesaneerd. In beide fasen is zowel de verontreinigde grond als het grondwater gesaneerd. De verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het verontreinigde grondwater is onttrokken en via een waterzuivering geloosd op de gemeentelijke riolering. De locatie is schoon opgeleverd in december 2009.
- Opdrachtgever : Cehave Landbouwbelang Voeders bv
 Uitvoering: : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Milieukundige begeleiding : Door derden
 Uitvoering : November 2008 - december 2009
 Kosten : € 145.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Gillis van Ledenberchstraat te Amsterdam**
 Naar aanleiding van de nieuwbouw van appartementen is in 2008 en 2009 een gefaseerde bodemsanering uitgevoerd. De locatie ligt naast een gracht waardoor sprake was van de nodige wateroverlast. Op de locatie zijn verschillende spots met matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen en/of PAK gesaneerd.. De eerste fase is uitgevoerd in september 2008, de tweede in november en de derde in februari 2009. Fase vier is uitgevoerd in het derde kwartaal van 2009.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf MJ De Nijs & Zn BV
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : September 2008 - oktober 2009
 Anneemsom : € 80.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Schimminck te Zaltbommel**
 Uit de resultaten van een bodemonderzoek bleek dat de bovengrond van de locatie plaatselijk sterk verontreinigd was met minerale olie. De sterk verontreinigde grond is ontgraven en getransporteerd naar een erkend verwerker. In overleg met de opdrachtgever is besloten het ontgravingsvak niet aan te vullen.
- Opdrachtgever : VADO straatreiniging BV
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : September 2009
 Anneemsom : € 12.000,-
- Werkomschrijving : **Herinrichting en bouwwerkzaamheden 3 locaties te Amsterdam**
 Ter plaatse van 3 bouwlocaties in Amsterdam wordt door Verhoeven Milieutechniek BV de veiligheidskundige begeleiding verzorgd door een deskundig leidinggevende projecten (DLP-er). Het betreft de reconstructie van het Mr. Vissersplein, de Utrechtsestraatweg en de aanleg van de Noord-Zuid lijn ter plaatste van het Damrak. Vanwege de aanwezigheid van bodemverontreiniging is de veiligheidskundige begeleiding daarbij noodzakelijk.
- Opdrachtgever/directie : Gemeente Amsterdam en Aannemersbedrijf GWW
 Veiligheidskundige beg. : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : September 2009
 Anneemsom : € 80.000,-

- Werkomschrijving** : **Bouwrijp- en woonrijpmaken Malburgen te Arnhem**
 Bij het bouwrijp- en woonrijpmaken van de wijk Malburgen in Arnhem zijn door Verhoeven Milieutechniek BV diverse werkzaamheden uitgevoerd. De ontgraving van een aantal kleine spots is milieukundig en veiligheidskundig begeleid, van de benodigde schermbevestigingen zijn effluentmonsters genomen en diverse partijen grond zijn indicatief onderzocht. Voor deze incidentele werkzaamheden worden wij op afroep ingeschakeld.
- Opdrachtgever/directie** : Aannemersbedrijf GWW
Milieukundige begeleiding : Verhoeven Milieutechniek BV
Uitvoering : September 2008 - 2010
Anneemsom : € 25.000,-
- Werkomschrijving** : **Tank-, grond- en grondwatersanering Witboomkil te Werkendam**
 In het natuurgebied de Biesbosch is een ondergrondse tank met een minerale olie verontreiniging aangetroffen. De tank is afkomstig van een voormalige boerderij. Tijdens de tankverwijdering/grondsanering is een put aangetroffen die was opgevuld met asbesthoudend puin. De put met inhoud is gescheiden afgevoerd naar een erkend verwerker. De ontgraving is aangevuld met gebiedseigen grond. Op de bodem is een drain aangelegd met een pompput voor een eventuele grondwatersanering. Uit de bemonstering van het grondwater bleek dat de grondwatersanering niet meer noodzakelijk was.
- Opdrachtgever** : Dienst Landelijk Gebied
Uitvoering : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : November 2008 - maart 2009
Anneemsom : € 55.000,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Louwstraat te Schaijk**
 De grond en het grondwater op bovenstaande locatie zijn verontreinigd met minerale olie en vluchtige aromaten. Zodra de lozingsvergunning is verleend kan worden gestart met de grond- en grondwatersanering. De verontreiniging in de grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het verontreinigd grondwater wordt onttrokken, gezuiverd en geloosd op de riolering.
- Opdrachtgever** : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Maart 2009
Anneemsom : € 15.000,-
- Werkomschrijving** : **Bodemsanering Soestdijkerstraatweg te Hilversum**
 Aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum wordt het nieuwe hoofdkantoor van Kroymans Corporation gebouwd. Voorheen was op deze locatie een Ferrari en Jaguar garage aanwezig waarbij door bedrijfsactiviteiten een bodemverontreiniging met oliecomponenten is ontstaan. Als gevolg van de nieuwbouw activiteiten is de verontreiniging middels ontgraving en grondwateronttrekking gesaneerd. Met behulp van een damwand-constructie (gedrukt) zijn de bestaande garages en de middenspannings-kabel beschermd tegen de ontgravings- en funderingswerkzaamheden. Een gedeelte van damwand is inmiddels getrokken waarna de bouw ongestoord is voortgezet.
- Opdrachtgever/directie** : ARM-Stokvis
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : April 2008 - januari 2009
Anneemsom : € 265.000,-

- Werkomschrijving : **Tank-, grond- en grondwatersanering Eindsestraat te Dongen**
 Bij een glasfabriek zijn diverse verontreinigingen aangetroffen waarvan 2 spots zijn gesaneerd. Op één van de spots was nog een tank aanwezig. Voorafgaand aan de sanering is bij elke spot een bronnering geplaatst met een zuiveringsinstallatie en is de begroeiing verwijderd. Tijdens de ontgraving is een slecht doorlatende laag aangetroffen die tijdens de aanvulling is vervangen door een kleilaag. In één van de ontgravingsvakken is een drain aangelegd met een pompput voor een eventuele grondwatersanering. Het is nog niet duidelijk of de grondwatersanering daadwerkelijk nodig is.
- Opdrachtgever : Glasfabriek
 Uitvoering: : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Milieukundige begeleiding : Door derden
 Uitvoering : December 2008
 Kosten : € 25.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Vlietdijk te Rosmalen**
 Op twee locaties aan de Vlietdijk waren diverse spots met bodemverontreinigingen aanwezig. Asbest, minerale olie en koper zijn de stoffen die zijn aangetroffen en gesaneerd. De locaties zijn vrijgemaakt van begroeiing en de verontreinigde grond is vervolgens ontgraven, diverse malen gezeefd en gekeurd middels partijkeuringen conform het Bouwstoffenbesluit/Besluit Bodemkwaliteit. Een deel van de verontreinigde grond/puin/restafval is afgevoerd naar een erkende verwerker en een deel is hergebruikt op de locatie.
- Opdrachtgever/directie : Gemeente Den Bosch
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Milieukundige begeleiding : Door derden
 Uitvoering : September 2007 - december 2008
 Anneemsom : € 400.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Houtmankade te Amsterdam**
 In verband met de te realiseren woningbouw is de grondverontreiniging gesaneerd. De schone en de licht tot sterk verontreinigde deelstromen zijn daarbij gescheiden ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het werk is gefaseerd uitgevoerd.
- Opdrachtgever : Stadsdeel Westerpark
 Aannemer : Bouwbedrijf
 Milieukundige begeleiding : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Februari - december 2008
 Anneemsom : € 550.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering tuinen Kloosterhof te Woudrichem**
 Binnen de stadsmuren van Woudrichem is in twee fasen een grondsanering uitgevoerd. De eerste fase is in 2007 opgeleverd en de tweede fase in november 2008 aangezien de ontgraving is uitgevoerd nabij een waterkering. In het verleden zijn de tuinen aangevuld met grond die verontreinigd was met zware metalen. Vanwege het ruimtegebrek en de smalle doorgangen is de verontreinigde grond middels klein materieel ontgraven en met een Spieringkraan over de gebouwen/tuinen getild. Vanuit het tussen depot is de verontreinigde grond op de vrachtwagen geladen en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever/directie : Woningbouwstichting
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Milieukundige begeleiding : Door derden
 Uitvoering : December 2007 - december 2008
 Anneemsom : € 77.000

- Werkomschrijving** : **Grondwatersanering Voorstraat te Echteld**
 Ter plaatse van een brandstofverkooppunt is een grondwatersanering uitgevoerd op minerale olie en vluchtige aromaten. De verontreiniging in het grondwater was afkomstig van het voormalige tankstation en is achtergebleven na afloop van een grondsanering. Voordat het bemalingswater is geloosd op het oppervlaktewater is het gezuiverd in een bovengrondse installatie. In juli 2007 is er een zuiveringsstap tussenuit gehaald. De grondwatersanering is afgerond.
- Opdrachtgever/directie** : Oliemaatschappij
Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Milieukundige begeleiding : Door derden
Uitvoering : Januari 2007 - december 2008
Aanneemsom : € 30.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Bommelsekade te Zaltbommel**
 Vanwege de ontwikkeling van een bedrijventerrein zijn diverse boerderijen ontmanteld. Ter plaatse van de Bommelsekade zijn de opstallen en verhardingen door derden verwijderd. In de bovengrond en de puinverharding was een verontreiniging met asbest aanwezig. De verontreiniging is volledig ontgraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Het terrein is vervolgens geëgaliseerd en kan bouwrijp gemaakt worden..
- Opdrachtgever/directie** : Gemeente Zaltbommel
Aannemer/MKB : Aannemersbedrijf Verhoeven BV/ Verhoeven milieutechniek B.V.
Uitvoering : Oktober - december 2008
Aanneemsom : € 185.000,-
- Werkomschrijving** : **Grondsanering Lingedijk te Tricht**
 In verband met een bestemmingswijziging van een oud landhuis tot een kantoorpand is de aanwezige grondverontreiniging met zware metalen gesaneerd. De verontreiniging bevond zich rondom het pand in een laag van een 0,5 tot 1,0 meter beneden het maaiveld. Voorafgaand aan de ontgraving is de begroeiing (bomen en bossage) verwijderd en zijn de kabels en leidingen opgezocht. Tijdens de ontgraving is de sterk verontreinigde grond gescheiden van de licht verontreinigde grond en zijn beide partijen naar verschillende verwerkingslocaties afgevoerd. De ontgraving is weer aangevuld met schoon zand en grind. Tijdens de sanering hebben de verbouwingswerkzaamheden geen vertraging opgelopen.
- Opdrachtgever** : ICT onderneming
Aannemer/milieukundige begeleiding : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Oktober - december 2008
Aanneemsom : € 65.000,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering Arcadeltstraat te Eindhoven**
 In een woonwijk uit de jaren '30 is op een binnenplaats tussen garages, erfafscheidingen en tuinen een grondverontreiniging aangetroffen in de bovengrond. De verontreiniging bestond uit zware metalen en een spot met asbest. In verband met de herinrichting van de binnenplaats en de tuinen is de verontreinigde grond gesaneerd. Omdat de binnenplaats slechts bereikbaar is via een relatief smalle doorgang moest het werk worden uitgevoerd met minigravers en minidumpers. De vervuilde grond is eerst in een nabijgelegen depot gereden waarna de grond naar een erkend verwerker is getransporteerd. De met asbest vervuilde grond is daarbij afzonderlijk in een big-bag geplaatst en direct afgevoerd naar een erkend verwerker. Na de ontgraving zijn de binnenplaats en de tuinen hersteld en opnieuw ingericht.
- Opdrachtgever : De Loods Architecten- en adviesbureau B.V.
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Oktober - november 2008
 Anneemsom : € 45.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Meester Janssenweg te Dongen-Vaart**
 Tijdens de ontwikkeling van een toekomstige woonwijk is ter plaatse van een voormalig weiland een verontreiniging met chroom, arseen en cadmium aangetroffen. De verontreiniging is waarschijnlijk afkomstig van een voormalige leerlooierij. Middels een meanderende waterstroom is de verontreiniging waarschijnlijk verspreid over de gehele breedte van het terrein. De verontreiniging is als calamiteit behandeld en direct ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever : Projectontwikkelaar
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : November 2008
 Anneemsom : € 10.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Blauwhoefseweg te Klundert**
 Ten behoeve van een onroerend goed transactie is het achterterrein van een boerderij gesaneerd. Er was sprake van een verontreiniging met asbest. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de asbest dakbedekking van de diverse opstallen geschoten en in de bovengrond terecht gekomen. De verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd. Het ontgravingsvak is aangevuld met schoon aanvulzand.
- Opdrachtgever : Particulier
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : September - oktober 2008
 Anneemsom : € 30.000,-
- Werkomschrijving : **Saneringsbegeleiding en waterzuivering Nijverheidstraat te Dordrecht**
 In combinatie met een rioolvervanging is de verontreinigde grond rondom het oude riool gesaneerd. De schone bovengrond is verwijderd en later weer hergebruikt voor aanvulling. Tijdens de sanering en de rioolvervanging is verontreinigd grondwater onttrokken en via een waterzuivering op het riool geloosd. Tijdens de sanering zijn de belendende bedrijven bereikbaar gebleven. Na de sanering zijn de huisaansluitingen en het wegdek hersteld.
- Opdrachtgever : Gemeente
 Aannemer/MKB : Aannemersbedrijf Verhoeven B.V. / Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : September 2008
 Anneemsom : € 10.000,-

- Werkomschrijving : **Milieukundige begeleiding Spaarndammerdijk te Amsterdam**
Aan de Spaarndammerdijk is rondom een boerderij en een sierheester een verontreiniging aangetroffen met zware metalen. De verontreiniging bevond zich in een moestuin en langs de waterkant. De sierheester is gespaard en langs de waterkant is een nieuwe beschoeiing en een steiger aangelegd. Het ontgravingsvak ter plaatse van de moestuin is aangevuld met teelaarde en weer geschikt om als moestuin te worden gebruikt.
- Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Westerpark
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Augustus - september 2008
Aanneemsom : € 30.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Houtweg te Culemborg**
In verband met een rioolvervanging wordt de grond langs het riool gesaneerd. Het terrein naast de saneringslocatie is in gebruik geweest als pompstation. Voorafgaand aan de sanering is een bronnering met waterzuivering geplaatst. Het vrijkomende water is op het riool geloosd. De schone bovengrond is verwijderd en later hergebruikt voor aanvulling. Tijdens de sanering zijn de langs liggende bedrijven bereikbaar gebleven. Na de sanering zijn de huisaansluitingen en het wegdek herstelt.
- Opdrachtgever : Gemeente Culemborg
Aannemer : Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.
Milieukundige begeleiding : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Juli - augustus 2008
Aanneemsom : € 30.000,-
- Werkomschrijving : **Grond-, en grondwatersanering Lange Hofstedestraat te Buren**
Ten behoeve van een onroerend goed transactie zijn twee verontreinigde spots met minerale olie gesaneerd. De schone bovenlaag is naast het ontgravingsvak in depot gezet. De verontreinigde ondergrond rondom een olie/benzine-afscheider is ontgraven en naar een erkend verwerker afgevoerd. De schone bovengrond is gebruikt voor de aanvulling van het ontgravingsvak en de afscheider is gespaard gebleven. Ten behoeve van een eventuele grondwater-sanering is een drainage aangelegd in één van de ontgravingsvakken.
- Opdrachtgever : Transportbedrijf
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Juli - augustus 2008
Aanneemsom : € 15.000,-
- Werkomschrijving : **Vorbereiding, begeleiding en sanering Konijnenberg te Breda**
Vanwege de nieuwbouw van een hal op een bedrijfsterrein is een reeks bodemonderzoeken uitgevoerd waarbij een PAK en een PCB verontreiniging is aangetroffen. Voor de sanering van beide verontreinigingen is een BUS-melding ingediend en akkoord bevonden. Daarnaast is subsidie aangevraagd en verkregen in het kader van de bedrijvenregeling. De sanering is uitgevoerd door ontgraving van de verontreinigde grond. Na afvoer van de verontreinigde grond is de locatie aangevuld en bouwrijp gemaakt.
- Opdrachtgever/directie : Producent luchtverwarmings-units
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uivoering : Juli 2008
Aanneemsom : € 70.000,-

- Werkomschrijving : **Sloop en grondsanering Drielse weg te Hedel**
Tijdens de sloop van een boerderij ten behoeve van de aanleg van een verbindingsweg naar de Rijksweg is asbest aangetroffen in een voormalige gierkelder en in de verharding van een puinpad. De gierkelder was volgestort met asbesthoudend puin. Het asbesthoudend puin is ontgraven en naar een erkend verwerker afgevoerd.
- Opdrachtgevers : Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Juli 2008
Aanneemsom : € 30.000,-
- Werkomschrijving : **Sanering tankinstallatie en bodem Vaartweg te Oosterhout**
Ter plaatse van een voormalig brandstofdepot van Oliehandel Snijders is een tankinstallatie verwijderd en een bodemsanering uitgevoerd op minerale olie en vluchtige aromaten. De verontreinigde grond bevond zich rondom de bedrijfsbebouwing en is ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Middels een grondwateronttrekking is de ontgravingsput drooggelegd en het onttrokken bemalingswater is via een waterzuivering geloosd op de riolering. De bedrijfsvoering heeft geen belemmeringen ondervonden van de tank- en bodemsanering.
- Opdrachtgever/directie : Taxibedrijf
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V. / door derden
Uitvoering : Mei - juni 2008
Aanneemsom : € 75.000,-
- Werkomschrijving : **Functiegerichte sanering Raadhuisstraat te Sprang-Capelle**
Vanwege de toekomstige nieuwbouw op een braakliggend terrein in de bebouwde kom van Sprang-Capelle is de aanwezige verontreiniging met zware metalen in de bovengrond en de semi-verharding verwijderd middels een functiegerichte sanering. De sanering is uitgevoerd middels ontgraving en verwerking van de verontreinigde bovenlaag. De ontgraving is aangevuld met zand en teelaarde waarmee een schone leeflaag is gecreëerd. De sanering is uitgevoerd conform de BUS-melding.
- Opdrachtgever/directie : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V. / door derden
Uitvoering : Juni 2008
Aanneemsom : € 40.000,-
- Werkomschrijving : **Voorbereiding, begeleiding en sanering Van Heemstraweg te Zuilichem**
Vanwege de nieuwbouw op een bedrijfsterrein is een 0-situatie bodemonderzoek uitgevoerd waarbij twee verontreinigingen met oliecomponenten zijn aangetroffen. Middels een BUS-melding is de sanering bij het bevoegd gezag gemeld en goedgekeurd. In het kader van de bedrijvenregeling is eveneens subsidie aangevraagd en verleend. De sanering is inmiddels uitgevoerd en momenteel vindt de evaluatierapportage en afhandeling van de subsidie plaats. De grondverontreinigingen zijn volledig verwijderd. Uit de resultaten van twee monitoringsronden is gebleken dat een grondwatersanering niet meer noodzakelijk is en de sanering daarmee als afgerond kan worden beschouwd.
- Opdrachtgever/directie : Taxibedrijf
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Uitvoering : Maart - juni 2008
Aanneemsom : € 90.000,-

- Werkomschrijving : **Bodemsanering Nieuw Jonkerstraat te Amsterdam**
 In het kader van de herontwikkeling van de locatie is een functiegerichte sanering uitgevoerd. Het betrof een bodemverontreiniging met zware metalen en PAK die is gesaneerd conform de BUS-melding. De sterk verontreinigde grond is afgevoerd naar een erkende verwerker. Na uitkeuring van de ontgravingswanden is de overige licht verontreinigde grond als categorie-1 grond afgezet bij een erkende verwerkingsinrichting. Op de locatie wordt nieuwbouw gerealiseerd door de opdrachtgever.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf De Nijs & Zn
 Directie/MKB : Door derden
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : April- mei 2008
 Anneemsom : € 40.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Munteltuinen te Den Bosch**
 Ter plaatse van een parkje en een kinderspeelplaats in een woonwijk is een bovengrondverontreiniging met lood geconstateerd tussen een aantal grote bomen. Voordat kon worden gesaneerd zijn de speeltoestellen ontmanteld en tijdelijk in een depot geplaatst. De grondverontreiniging rondom de boomwortels is middels een vacuümzuigleiding opgezogen. De verontreinigde grond is vervolgens afgevoerd naar een gemeentelijk depot. Na de aanvulling van de locatie met aanvulzand en teelaarde zijn de speeltoestellen terug geplaatst en is het gras weer ingezaaid.
- Opdrachtgever/directie : Gemeente Den Bosch
 Aannemer: : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering: : Maart - mei 2008
 Anneemsom : € 22.000,-
- Werkomschrijving : **Voorbereiding, begeleiding en sanering Hogeweg te Zaltbommel**
 Vanwege de verkoop van een bedrijfsterrein is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waarbij een verontreinigingen met PAK is aangetroffen ter plaatse van een voormalige asfaltweg. De sanering is uitgevoerd middels ontgraving. De sterk verontreinigde grond is eerst ontgraven en afgevoerd naar een reiniger. De licht verontreinigde grond die daarna achterbleef is afgevoerd naar een categorie-1 depot van de Gemeente.
- Opdrachtgever/directie : Gemeente Zaltbommel
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Februari - maart 2008
 Anneemsom : € 40.000,-
- Werkomschrijving : **Milieukundige begeleiding en verwerking grond Korte Bosweg 't Zand**
 Vanwege de herontwikkeling van een voormalig bedrijfsterrein is een grondsanering uitgevoerd middels ontgraving. De sterk met oliecomponenten verontreinigde grond is afgevoerd naar een reiniger. De licht verontreinigde grond is eveneens afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever/directie : Gemeente Zijpe
 Aannemer : Aannemersbedrijf Sneekes
 Milieukundige begeleiding : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Februari 2008
 Anneemsom : € 30.000,-

- Werkomschrijving : **Voorbereiding, begeleiding en sanering bedrijventerrein te Zaltbommel**
 Vanwege de inrichting van een nieuw bedrijventerrein is op een voormalig autowrakterrein een bodemsanering uitgevoerd. De ernstige bodemverontreiniging met asbest en minerale olie is volledig gesaneerd. In totaal is circa 5.000 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Het terrein is niet aangevuld vanwege een overschot aan grond op het bedrijventerrein, maar direct bouwrijp gemaakt door Verhoeven Infra.
- Opdrachtgever/directie : Gemeente Zaltbommel
 Aannemer/milieukundige begeleiding : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Oktober - december 2007
 Anneemsom : € 550.000,-
- Werkomschrijving : **Sanering spoortrace Halte Eygelshoven**
 Vanwege de vervanging van een traject met spoorrails in Eygelshoven is de naastgelegen verontreinigde grond gesaneerd. De ernstige bodemverontreiniging met PAK, minerale olie en koper is gesaneerd middels ontgraving en de afvoer van de verontreinigde grond naar een erkende verwerker. Met de grootst mogelijk spoed is in zeer korte tijd een huzarenstuk uitgehaald.
- Opdrachtgever/MKB : Movares
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : December 2007
 Anneemsom : € 52.000,-
- Werkomschrijving : **Bodemsanering Wilhelminastraat te Reusel-De Mierden**
 Met een onderhandse aanbestedingsprocedure is Verhoeven Milieutechniek BV als laagste aanbieder geselecteerd voor de sanering van de voormalige gemeentewerf. Direct na de sloop van de opstallen is de bodemverontreiniging bestaande uit de zware metalen zink en koper gesaneerd conform het saneringsplan van SGS. In totaal is 1150 ton grond afgevoerd naar een erkende verwerker. De toekomstige bestemming van het terrein is nog niet bekend; mogelijk wordt de locatie verkocht.
- Opdrachtgever : Gemeente Reusel-De Mierden
 Directie/MKB : Door derden
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : November 2007
 Anneemsom : € 55.000,-
- Werkomschrijving : **Tank- en bodemsanering en monitoring Julianastraat te Waalwijk**
 Sanering van een ondergrondse brandstoftank (huisbrandolie) en een bodemsanering tussen het woonhuis, de openbare weg en de kabels en leidingen. Tegen het woonhuis is een restverontreiniging in de grond en het grondwater achtergebleven die is gevolgd middels een grondwatermonitoring en binnenluchtmetingen. Het trottoir en de openbare weg zijn opnieuw bestraat en het project is inmiddels afgemeld bij de Provincie.
- Opdrachtgever/directie : Particulier
 : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 Uitvoering : Oktober 2007
 Anneemsom : € 30.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Pater van den Elsenlaan te Veghel**
In verband met de verkoop van de locatie is de aanwezige bodemverontreiniging met oliecomponenten gesaneerd. Op de locatie waren voorheen blusvijvers en een oliedepot aanwezig. In verschillende fasen zijn de vijvers afgedamd, drooggelegd en ontgraven. De verontreinigde grond wordt direct afgevoerd naar een erkende verwerker. De sanering is in 2 weken uitgevoerd.

Opdrachtgever : CHV Landbouwbelang
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek B.V. / door derden
Uitvoering : September 2007
Aanneemsom : € 40.000,-

Werkomschrijving : **Bodemsanering Eindsepad te Den Hout**
Ter plaatse van een voormalig tankstation is in het verleden slechts de tankinstallatie verwijderd. De verontreiniging in grond en grondwater is daarbij achtergebleven en strekte zich uit tot onder het bestaande woonhuis en de garage. De fundering van de bebouwing is voorafgaand aan de bodemsanering opgevangen met een hulpconstructie, waardoor de volledige grondverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten onder de bebouwing kon worden ontgraven. De sanering is onder de strengste veiligheidseisen uitgevoerd vanwege de vluchtige aromaten en de besloten ruimten. In totaal is circa 900 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. In de later weer aangevulde ontgravingsput is een drain en pompput aangebracht ten behoeve van de kortstondig uitgevoerde grondwatersanering. Het terrein is na afloop van de sanering weer opnieuw bestraat.

Opdrachtgever : Van der Sluis groep
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek BV
Uitvoering : Juli 2007
Aanneemsom : € 70.000,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Dorpsstraat te Halsteren**
In verband met de verkoop van een woning zijn twee percelen aan de Dorpsstraat gesaneerd. De verontreiniging met zware metalen bevond zich in de achtertuinen van twee woningen. De tuinen waren slechts bereikbaar via een brandgang en de verontreinigde grond moest tussentijds worden opgeslagen in een depot op gemeentelijk terrein. De grond is ontgraven met een mini graver en in depot gereden met mini dumpers. Vanuit het depot is de sterk verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. Na afloop van de sanering zijn de tuinen weer aangevuld met zand en de erfafscheiding en bestrating weer aangebracht.

Opdrachtgever : Particulier
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek BV
Uitvoering : Juni 2007
Aanneemsom : € 25.000,-

Werkomschrijving : **Grondsanering Van Heemstraweg te Beneden-Leeuwen**
Ten behoeve van uitbreidingsplannen op een perceel aan de Van Heemstraweg is op het voorterrein een grondverontreiniging met minerale olie gesaneerd middels ontgraving. In totaal is 1.400 ton verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Opdrachtgever : Pluimveehouderij
Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek BV
Uitvoering : Mei - juni 2007
Aanneemsom : € 60.000,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering binnentuin monumentaal pand te Leiden**
 In verband met een verbouwing aan een monumentaal pand in Leiden is de binnentuin gesaneerd. De grond in de binnentuin is ontgraven middels een spieringkraan waarmee de grond m3 voor m3 over het gebouw is getild en in containers is geplaatst. Vanwege een inpandige sloop en fors ruimtegebrek is op deze manier in ruim 1 week tijd 700 ton ontgraven en in containers afgevoerd naar een erkende verwerker. Het aanvulzand is op dezelfde wijze in de binnentuin aangebracht. Door een goede voorbereiding, de snelle werkwijze en in goed overleg met de sloper, bouwer en omwonenden is de overlast tot een minimum beperkt.
- Opdrachtgever : Bouwbedrijf en projectontwikkelaar
 Aannemer : Verhoeven Milieutechniek BV
 Milieukundige begeleiding : Door derden
 Uitvoering : Mei - juni 2007
 Anneemsom : € 45.000,-
- Werkomschrijving : **Tanksanering en milieukundige begeleiding in Heerewaarden**
 Tussen een voormalige brandweerkazerne en de openbare weg is een bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een ondergrondse tank. Op basis van de resultaten van dat bodemonderzoek is de tank vervolgens onder milieukundige begeleiding vrijgegraven, gereinigd en gesaneerd. Het tankvak is direct aangevuld met aanvuland en opnieuw bestraat. Er is een geringe hoeveelheid verontreinigde grond vrijgekomen en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever : Gemeente Maasdriel
 Aannemer/milieukundige : Verhoeven Milieutechniek B.V.
 begeleider
 Uitvoering : Maart - april 2007
 Anneemsom : € 10.000,-
- Werkomschrijving : **Sloop, grondsanering en bouwrijp maken Taalstraat te Vught**
 Ten behoeve van de toekomstige nieuwbouw op een perceel aan de Taalstraat in Vught is de bestaande woon- en bedrijfsbebouwing gesloopt en de funderingen verwijderd. Tenslotte is de bouwput verder ontgraven ten behoeve van de aanleg van een kelder. Voorafgaand aan de ontgraving is bodemonderzoek verricht en zijn diverse partijkeuringen uitgevoerd. In de eerste fase van de ontgraving/sanering is de sterk verontreinigde grond gesaneerd en in de tweede fase is de licht verontreinigde en schone grond ontgraven en afgevoerd. Na de bouw van de wanden van de kelder is de bouwput verder aangevuld tot aan het maaiveld.
- Opdrachtgever : Bouwcombinatie
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek BV
 Uitvoering : December 2006 - april 2007
 Anneemsom : € 75.000,-
- Werkomschrijving : **Grondsanering Karel van Gelreweg te Poederrijen**
 Vanwege het plaatsen van een tijdelijke woning naast een kassencomplex is een aanwezige grondverontreiniging (250 m3) met cadmium ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Opdrachtgever : Particulier
 Aannemer/MKB : Verhoeven Milieutechniek BV
 Uitvoering : Januari - februari 2007
 Anneemsom : € 15.000,-

- Werkomschrijving : **Grondsanering Koxkampseweg te Zaltbommel**
Op een bedrijfsterrein zijn de oude opstallen gesloopt, is de verharding verwijderd en een grondsanering uitgevoerd. De sterke bovengrond verontreiniging met PAK (1.600 ton) is ontgraven en afgevoerd naar een erkende verwerker en de licht verontreinigde ondergrond (1.600 ton categorie-1 grond) is gekeurd en afgevoerd naar een geluidswal in de directe omgeving. Het nieuwe bedrijfspand met parkeergarage is inmiddels gerealiseerd.
- Opdrachtgever : Sanitair groothandel
Aannemer/milieukundige : Verhoeven Milieutechniek BV
Begeleiding :
Uitvoering : November 2006 - januari 2007
Aanneemsom : € 200.000,-
- Werkomschrijving : **Categorie-1 geluidswal, Ommerenwal te Lienden**
Rondom de opstelplaatsen van de Kleiduivenschietvereniging de Betuwe wordt een aarden geluidswal aangelegd bestaande uit categorie-1 grond. De aanleg, acceptatie, exploitatie en beheer wordt verzorgd door Verhoeven Milieutechniek. Vanaf 2000 tot heden is 80.000 m3 categorie-1 grond verwerkt in de aardenwal. Het werk loopt door tot in 2009.
- Opdrachtgever : KSV De Betuwe
Uitvoerende partij : Verhoeven Milieutechniek B.V.
Aanneemsom : € 0,- opbrengst komt voort uit acceptatie van categorie-1 grond.